

## 請求書

平成 28 年 4 月 25 日

〒675-6552

兵庫県加古川市木村123-1

A企画 御中  
山田太郎 様

下記のとおり御請求申しあげます。

請求金額 ￥4,212,000-

合計金額: ￥3,900,000-

消費税: ￥312,000-

工事名称: 見積サンプル

工事場所: 兵庫県〇〇〇

工事概要: 戸建て住宅

工事期間: 平成 年 月 日



みつもり~な

株式会社 ネットワーク

〒675-0038 兵庫県加古川市加古川町木村482-5

TEL 0794-22-8501

FAX 0794-22-8507

[振込先] 〇〇銀行△△支店 普通1234567

AA銀行△△支店 普通0001234

BB銀行△△支店 普通7773333

	名称 / 規格・仕様	単位	数量	単価	金額	備考
1	仮設工事				237,490	
2	基礎工事				567,357	
3	木工事				1,138,726	
4	屋根工事				186,160	
5	板金・樋工事				66,200	
6	左官工事				38,640	
7	サイディング工事				575,502	
8	金属建具工事				340,100	
9	木製建具工事				111,300	
10	塗装工事				180,432	
11	内装工事				69,195	
12	雑工事				41,320	
13	電気設備工事				189,500	
14	諸経費				187,500	



## 明細書

平成 28 年 4 月 25 日

	名称 / 規格・仕様	単位	数量	単価	金額	備考
1	仮設工事 **** 小計 ****				237,490	
	水盛遣方	m <sup>2</sup>	20.7	400	8,280	
	外部足場 架払 サイディング	m <sup>2</sup>	20.7	1,200	24,840	
	養生費	m <sup>2</sup>	20.7	600	12,420	
	養生ネット	m <sup>2</sup>	20.7	400	8,280	
	片付け・整理費	m <sup>2</sup>	20.7	1,100	22,770	
	工事用水費	式	1	68,800	68,800	
	工事用電力費	式	1	55,000	55,000	
	仮設トイレ	式	1	37,100	37,100	
2	基礎工事 **** 小計 ****				567,357	
	布基礎 鉄筋コンクリート	m	22.3	16,500	367,950	
	防湿コンクリート ポリエチレンフィルム敷き込み	m <sup>2</sup>	19.87	4,100	81,467	
	土間コンクリート	m <sup>2</sup>	1.4	4,100	5,740	
	束石	箇所	13	700	9,100	
	重機使用料	式	1	103,100	103,100	
3	木工事 **** 小計 ****				1,138,726	
	大工手間	坪	6.26	56,300	352,438	
	プレカット加工費	坪	6.26	11,300	70,738	
	レッカー	式	1	50,000	50,000	
	下地材・羽柄材	式	1	250,000	250,000	
	廻り縁 住建 塩ビ	本	8	1,000	8,000	
	巾木 住建 塩ビ	本	5	1,000	5,000	
	玄関框 オーク・1,950×90	本	1	18,800	18,800	
	銘木フロー	坪	6.5	22,500	146,250	

## 明細書

平成 28 年 4 月 25 日

	名称 / 規格・仕様	単位	数量	単価	金額	備考
	耐水合板 厚12 3'×6'	枚	10	1,900	19,000	
	耐水合板 厚9 3'×6'	枚	10	1,800	18,000	
	クロス下地PB 厚9 3'×6'	枚	20	600	12,000	
	構造用合板 厚15 1m×2m	枚	15	3,200	48,000	
	押入・物入床 <sup>へ</sup> ニヤ 厚5.5 3'×6'	枚	1	2,500	2,500	
	押入・物入壁 <sup>へ</sup> ニヤ 厚4 1m×2m	枚	4	1,500	6,000	
	押入・物入天井 <sup>へ</sup> ニヤ 厚4 1m×2m	枚	1	1,500	1,500	
	軒天用ケイカル板 厚6 3'×6'	枚	5	1,400	7,000	
	屋根下地耐水合板 厚12 1m×2m	枚	17	2,500	42,500	
	壁・天井用断熱材 グラスウール 厚100	坪	6	1,700	10,200	
	床用断熱材 ウレタンボード 厚30	m <sup>2</sup>	20	600	12,000	
	枕棚 米柵 1間	箇所	1	15,000	15,000	
	下地材 胴縁	式	1	43,800	43,800	
4	屋根工事 **** 小計 ****				186,160	
	カーベスト葺 コロニアル切妻 6寸未満	m <sup>2</sup>	35.8	5,200	186,160	
5	板金・樋工事 **** 小計 ****				66,200	
	軒樋 寄棟 塩ビ 新ハイ角N4.0 II	m	22	1,900	41,800	
	軒曲り	個	4	1,400	5,600	
	縦樋 塩ビ60φ	m	8	1,300	10,400	
	集水器 新ハイ角用	個	2	2,000	4,000	
	飾りマス	個	2	2,200	4,400	
6	左官工事 **** 小計 ****				38,640	
	基礎モルタル刷毛引	m	19.2	1,700	32,640	

## 明細書

平成 28 年 4 月 25 日

	名称 / 規格・仕様	単位	数量	単価	金額	備考
	床下換気口取付	箇所	4	1,500	6,000	
7	サイディング工事 **** 小計 ****				575,502	
	サイディング 3' × 10' 無塗装(同質役者)	m <sup>2</sup>	45.06	6,700	301,902	
	サイディング 役者	m	18	11,000	198,000	
	破風(材工共) ニチハ	本	6	11,000	66,000	
	防水シート	本	1	9,600	9,600	
8	金属建具工事 **** 小計 ****				340,100	
	1階・外部・2枚引違 1820×1800・網戸 雨戸	箇所	1	70,000	70,000	
	1階・外部・2枚引違 1820×1212・網戸 雨戸	箇所	1	43,800	43,800	
	1階・外部・玄関ドア1 910×1970	箇所	1	156,300	156,300	
	1階・外部・2枚引違 2730×1800・網戸 雨戸	箇所	1	70,000	70,000	
9	木製建具工事 **** 小計 ****				111,300	
	クローゼットドア 1間	SET	1	70,000	70,000	
	フラッシュ戸 面付 片開き H=2000	組	1	41,300	41,300	
10	塗装工事 **** 小計 ****				180,432	
	外壁 アクリルタイル吹付	m <sup>2</sup>	45.06	2,200	99,132	
	塗装 養生費	式	1	43,800	43,800	
	塗装 内部木部	式	1	37,500	37,500	
11	内装工事 **** 小計 ****				69,195	
	壁ビニールクロス AA	m <sup>2</sup>	28.75	1,500	43,125	
	天井ビニールクロス AA	m <sup>2</sup>	17.38	1,500	26,070	

## 明細書

平成 28 年 4 月 25 日

	名称 / 規格・仕様	単位	数量	単価	金額	備考
12	雑工事 **** 小計 ****				41,320	
	床下換気口 ステンス 防虫網付	箇所	4	3,400	13,600	
	防蟻防腐処理 クオソート	m <sup>2</sup>	20.7	800	16,560	
	建物クリーニング	坪	6.2	1,800	11,160	
13	電気設備工事 **** 小計 ****				189,500	
	幹線工事 14?	式	1	38,500	38,500	
	分電盤 12回路迄	面	1	48,100	48,100	
	関電申請費	式	1	6,900	6,900	
	電灯配線	箇所	3	2,300	6,900	
	スイッチ	箇所	3	2,800	8,400	
	2口コンセント	箇所	3	2,600	7,800	
	クーラーコンセント	箇所	1	4,100	4,100	
	防水スイコンセント	箇所	1	4,800	4,800	
	電話配管 リード配管	箇所	1	4,100	4,100	
	TV用端子 同軸ケーブル	箇所	1	4,100	4,100	
	インターホン配線 器具別途	箇所	1	3,300	3,300	
	回路数	回路	4	2,500	10,000	
	換気扇 居間用 ナショナルFY-25PEP	台	1	20,800	20,800	
	ワンタッチアホン1.1型 アホン IES-1A/A	台	1	21,700	21,700	
14	諸経費 **** 小計 ****				187,500	
	諸経費	式	1	187,500	187,500	