

## 実行予算内訳書

平成 30 年 03 月 11 日

	名 称	実行金額	利益率	見積金額	利益金額	備考
1	仮設工事	190,179	20	237,490	47,311	
2	基礎工事	454,201	20	567,357	113,156	
3	木工事	910,325	20	1,138,726	228,401	
4	屋根工事	149,644	20	186,160	36,516	
5	板金・樋工事	53,350	19	66,200	12,850	
6	左官工事	30,184	22	38,640	8,456	
7	サイディング工事	461,773	20	575,502	113,729	
8	金属建具工事	272,000	20	340,100	68,100	
9	木製建具工事	89,000	20	111,300	22,300	
10	塗装工事	144,305	20	180,432	36,127	
11	内装工事	55,816	19	69,195	13,379	
12	雑工事	33,528	19	41,320	7,792	
13	電気設備工事	151,602	20	189,500	37,898	
14	諸経費	150,000	20	187,500	37,500	





## 実行予算明細書

平成 30 年 03 月 11 日

	名称 / 規格・仕様	単位	数量	原価	原価金額	利率	単価	金額	利益	備考
3	木工事 **** 小計 ****				910,325	20		1,138,726	228,401	
	大工手間	坪	6.26	45,000	281,700	20	56,300	352,438	70,738	
	フレット加工費	坪	6.26	9,000	56,340	20	11,300	70,738	14,398	
	レッカー	式	1	40,000	40,000	20	50,000	50,000	10,000	
	下地材・羽柄材	式	1	200,000	200,000	20	250,000	250,000	50,000	
	廻り縁 住建 塩ビ	本	8	770	6,160	23	1,000	8,000	1,840	
	巾木 住建 塩ビ	本	5	770	3,850	23	1,000	5,000	1,150	
	玄関框 オーク・1,950×90	本	1	15,000	15,000	20	18,800	18,800	3,800	
	銘木フロー	坪	6.5	18,000	117,000	20	22,500	146,250	29,250	
	耐水合板 厚12 3'×6'	枚	10	1,540	15,400	19	1,900	19,000	3,600	
	耐水合板 厚9 3'×6'	枚	10	1,430	14,300	21	1,800	18,000	3,700	
	クロス下地PB 厚9 3'×6'	枚	20	440	8,800	27	600	12,000	3,200	
	構造用合板 厚15 1m×2m	枚	15	2,585	38,775	19	3,200	48,000	9,225	
	押入・物入床 <sup>ニヤ</sup> 厚5.5 3'×6'	枚	1	2,035	2,035	19	2,500	2,500	465	
	押入・物入壁 <sup>ニヤ</sup> 厚4 1m×2m	枚	4	1,210	4,840	19	1,500	6,000	1,160	
	押入・物入天井 <sup>ニヤ</sup> 厚4 1m×2m	枚	1	1,210	1,210	19	1,500	1,500	290	
	軒天用ケイカル板 厚6 3'×6'	枚	5	1,100	5,500	21	1,400	7,000	1,500	

## 実行予算明細書

平成 30 年 03 月 11 日

	名称 / 規格・仕様	単位	数量	原価	原価金額	利率	単価	金額	利益	備考
	屋根下地耐水合板 厚12 1m×2m	枚	17	2,035	34,595	19	2,500	42,500	7,905	
	壁・天井用断熱材 グラスウール 厚100	坪	6	1,320	7,920	22	1,700	10,200	2,280	
	床用断熱材 ウレタンボード 厚30	m <sup>2</sup>	20	495	9,900	18	600	12,000	2,100	
	枕棚 米柵 1間	箇所	1	12,000	12,000	20	15,000	15,000	3,000	
	下地材 胴縁	式	1	35,000	35,000	20	43,800	43,800	8,800	
4	屋根工事 **** 小計 ****				149,644	20		186,160	36,516	
	カーベスト葺 コロニアル切妻 6寸未満	m <sup>2</sup>	35.8	4,180	149,644	20	5,200	186,160	36,516	
5	板金・樋工事 **** 小計 ****				53,350	19		66,200	12,850	
	軒樋 寄棟 塩ビ 新ハイ角N4.0Ⅱ	m	22	1,540	33,880	19	1,900	41,800	7,920	
	軒曲り	個	4	1,100	4,400	21	1,400	5,600	1,200	
	縦樋 塩ビ60φ	m	8	1,045	8,360	20	1,300	10,400	2,040	
	集水器 新ハイ角用	個	2	1,595	3,190	20	2,000	4,000	810	
	飾りマス	個	2	1,760	3,520	20	2,200	4,400	880	
6	左官工事 **** 小計 ****				30,184	22		38,640	8,456	

## 実行予算明細書

平成 30 年 03 月 11 日

	名称 / 規格・仕様	単位	数量	原価	原価金額	利率	単価	金額	利益	備考
	基礎モルタル刷毛引	m	19.2	1,320	25,344	22	1,700	32,640	7,296	
	床下換気口取付	箇所	4	1,210	4,840	19	1,500	6,000	1,160	
7	サイディング工事 **** 小計 ****				461,773	20		575,502	113,729	
	サイディング 3' × 10' 無塗装(同質役者)	m <sup>2</sup>	45.06	5,390	242,873	20	6,700	301,902	59,029	
	サイディング 役者	m	18	8,800	158,400	20	11,000	198,000	39,600	
	破風(材工共) ニチハ	本	6	8,800	52,800	20	11,000	66,000	13,200	
	防水シート	本	1	7,700	7,700	20	9,600	9,600	1,900	
8	金属建具工事 **** 小計 ****				272,000	20		340,100	68,100	
	1階・外部・2枚引違 1820 × 1800・網戸 雨戸	箇所	1	56,000	56,000	20	70,000	70,000	14,000	
	1階・外部・2枚引違 1820 × 1212・網戸 雨戸	箇所	1	35,000	35,000	20	43,800	43,800	8,800	
	1階・外部・玄関ドア 910 × 1970	箇所	1	125,000	125,000	20	156,300	156,300	31,300	
	1階・外部・2枚引違 2730 × 1800・網戸 雨戸	箇所	1	56,000	56,000	20	70,000	70,000	14,000	
9	木製建具工事 **** 小計 ****				89,000	20		111,300	22,300	
	クローゼットドア 1間	SET	1	56,000	56,000	20	70,000	70,000	14,000	

## 実行予算明細書

平成 30 年 03 月 11 日

	名 称 / 規格・仕様	単位	数量	原 価	原価金額	利率	単 価	金 額	利 益	備 考
	フラッシュ戸 面付 片開き H=2000	組	1	33,000	33,000	20	41,300	41,300	8,300	
10	塗装工事 **** 小計 ****				144,305	20		180,432	36,127	
	外壁 アクリルタイル吹付	m <sup>2</sup>	45.06	1,760	79,305	20	2,200	99,132	19,827	
	塗装 養生費	式	1	35,000	35,000	20	43,800	43,800	8,800	
	塗装 内部木部	式	1	30,000	30,000	20	37,500	37,500	7,500	
11	内装工事 **** 小計 ****				55,816	19		69,195	13,379	
	壁ビニールクロス AA	m <sup>2</sup>	28.75	1,210	34,787	19	1,500	43,125	8,338	
	天井ビニールクロス AA	m <sup>2</sup>	17.38	1,210	21,029	19	1,500	26,070	5,041	
12	雑工事 **** 小計 ****				33,528	19		41,320	7,792	
	床下換気口 ステンレス 防虫網付	箇所	4	2,750	11,000	19	3,400	13,600	2,600	
	防蟻防腐処理 クレオソート	m <sup>2</sup>	20.7	660	13,662	18	800	16,560	2,898	
	建物クリーニング	坪	6.2	1,430	8,866	21	1,800	11,160	2,294	
13	電気設備工事 **** 小計 ****				151,602	20		189,500	37,898	

## 実行予算明細書

平成 30 年 03 月 11 日

	名称 / 規格・仕様	単位	数量	原価	原価金額	利率	単価	金額	利益	備考
	幹線工事 14?	式	1	30,800	30,800	20	38,500	38,500	7,700	
	分電盤 12回路迄	面	1	38,500	38,500	20	48,100	48,100	9,600	
	関電申請費	式	1	5,500	5,500	20	6,900	6,900	1,400	
	電灯配線	箇所	3	1,870	5,610	19	2,300	6,900	1,290	
	スイッチ	箇所	3	2,200	6,600	21	2,800	8,400	1,800	
	2口コンセント	箇所	3	2,090	6,270	20	2,600	7,800	1,530	
	クーラーコンセント	箇所	1	3,300	3,300	20	4,100	4,100	800	
	防水スイコンセント	箇所	1	3,850	3,850	20	4,800	4,800	950	
	電話配管 リフト配管	箇所	1	3,300	3,300	20	4,100	4,100	800	
	TV用端子 同軸ケーブル	箇所	1	3,300	3,300	20	4,100	4,100	800	
	インターホン配線 器具別途	箇所	1	2,640	2,640	20	3,300	3,300	660	
	回路数	回路	4	1,980	7,920	21	2,500	10,000	2,080	
	換気扇 居間用 ナショナルFY-25PEP	台	1	16,632	16,632	20	20,800	20,800	4,168	
	ワンタッチドアホン1.1型 アイホン IES-1A/A	台	1	17,380	17,380	20	21,700	21,700	4,320	
14	諸経費 **** 小計 ****				150,000	20		187,500	37,500	
	諸経費	式	1	150,000	150,000	20	187,500	187,500	37,500	